Хмельницька спеціалізована середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 з поглибленим вивченням німецької мови з 1-го класу
(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 66,348 тис. грн.
В тому числі зворотних сум _ тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"___" _____ 2017 р.

Поточний ремонт класу на І-му поверсі Хмельницької спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 з поглибленим вивченням німецької мови з 1-го класу по пров.Володимирському, 12.

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

на Поточний ремонт класу на І-му поверсі Хмельницької спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 з поглибленим вивченням німецької мови з 1-го класу по пров.Володимирському, 12.

Поточний ремонт класу на І-му поверсі Хмельницької спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 з поглибленим вивченням німецької мови з 1-го класу по пров.Володимирському, 12.

Кошторисна вартість	53,198	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,53094	тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата	16,011	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд
Вимірник одиничної вартості	1125,00	м кв.
Показник одиничної вартості	47,29	грн.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	РН17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,06	666,40 666,40	- -	40	40	- -	23,44 -	1,41 -

2	РН13-10-1	Знімання шпалер простих	100м2	0,776	499,94	-	388	388	-	19,31	14,98
					499,94	-			-	-	-
3	РН12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін та укосів від вапняної фарби	100м2	0,85	760,39	-	646	646	-	29,37	24,96
					760,39	-			-	-	-
4	РН12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,47	965,70	-	454	454	-	37,3	17,53
					965,70	-			-	-	-
5	РН7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,263	154,30	-	41	41	-	5,96	1,57
					154,30	-			-	-	-
6	РН7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	100м2	0,47	479,64	13,62	225	219	6	18	8,46
					466,02	3,92			2	0,1134	0,05
7	РН7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	0,47	1374,50	-	646	646	-	53,09	24,95
					1374,50	-			-	-	-
8	РН7-1-2	Розбирання лаг з дощок і брусків	100м2	0,47	286,34	-	135	135	-	11,06	5,2
					286,34	-			-	-	-
9	РН15-137-1	Заміна вентиляційних грат	100шт	0,02	9171,69	2,07	183	38	-	66,31	1,33
					1885,19	1,84			-	0,0555	-
10	РН20-19-1	Антисептування водними сумішами стін та укосів	100м2	0,85	706,57	-	601	237	-	9,57	8,13
					279,16	-			-	-	-
11	ЕН15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін та укосів мінеральною шпаклівкою	100м2	0,85	3860,55	1,66	3281	2273	1	88,343	75,09
					2674,14	1,47			1	0,0444	0,04
12	ЕН15-182-3 к=1,15 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,85	3280,36	2,49	2788	1348	2	49,404	41,99
					1585,87	2,20			2	0,0666	0,06
13	РН12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін та укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,85	5680,94	0,41	4829	1128	-	43,83	37,26
					1326,73	0,37			-	0,0111	0,01
14	РН12-7-1	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером з розчищенням старої фарби до 10%	100м2	0,047	2591,52	-	122	87	-	61	2,87
					1846,47	-			-	-	-
15	РН17-11-3	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,06	8622,80	109,84	517	509	7	270,76	16,25
					8488,33	97,31			6	2,9415	0,18
16	ЕН15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,47	4682,08	1,66	2201	1643	1	115,483	54,28
					3495,67	1,47			1	0,0444	0,02
17	ЕН15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки	100м2	0,47	3280,36	2,49	1542	745	1	49,404	23,22

	к=1,15 к=2	до норм 15-182-1, 15-182-2			1585,87	2,20			1	0,0666	0,03
18	РН12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,47	6262,78 1493,52	0,41 0,37	2944	702	- -	49,34 0,0111	23,19 0,01
19	РН12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	100м2	0,0864	3340,07 2304,82	- -	289	199	- -	77,11 -	6,66 -
20	РН15-119-1	Прочищення вентиляційних коробів	100м	0,15	961,43 955,21	6,22 5,51	144	143	1 1	34,2 0,1665	5,13 0,02
21	РН7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	7,05	815,73 130,21	53,59 17,84	5751	918	378 126	4,58 0,5537	32,29 3,9
22	РН20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,02397	158394,80 7998,46	1436,60 1341,76	3797	192	34 32	308,94 47,1975	7,41 1,13
23	РН7-17-3	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею до 20 м2	100м2	0,47	1878,49 1831,46	44,35 39,29	883	861	21 18	64,42 1,1877	30,28 0,56
24	РН7-17-9 к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,47	438,09 368,45	69,64 61,69	206	173	33 29	12,96 1,8648	6,09 0,88
25	РН7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	0,47	29730,25 1765,65	3,73 3,30	13973	830	2 2	58,33 0,0999	27,42 0,05
26	ЕН11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,263	3785,32 455,53	0,83 0,73	996	120	- -	14,191 0,0222	3,73 0,01
27	РН20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,85	42,20 42,20	- -	36	36	- -	1,63 -	1,39 -
28	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	0,85	49,00 -	49,00 5,72	42	-	42 5	- 0,161	- 0,14
		Разом прямі витрати по кошторису					47700	14751	529 226		503,07 7,09
		Разом будівельні роботи, грн.					47700				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					32420				
		всього заробітна плата, грн.					14977				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5498				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1034				
		Всього будівельні роботи, грн.					**53198**				

		– – –